

## PRZEDMIAR ROBÓT 000-01-020

CPV:

Budowa: Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy ul.Szerokiej w Cerkynie

Obiekt: Cerkyn - obiekt małej infrastruktury

Rodzaj robót: Cerkyn - budowlane

Lokalizacja: 89-511 Cerkyn ul. Szeroka  
Dz.nr.1580

Inwestor: Gmina Cerkyn

Ul. Szkolna 2

89-511 Cerkyn

PRZEDMIAR 000-01-020

Strona 1

06-02-2018

SYKAL-002906

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty ziemne i fundamentowe		
1	10	KNR 201-01-21-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod place postojowe	HA	0,070
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Powierzchnia		<i>Obliczenie ilości</i> 0,0695
					0,070
1	20	KNR 201-02-29-02-10	Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 100 KM gruntu kat 3	m <sup>3</sup>	374,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Przemieszczanie		<i>Obliczenie ilości</i> 22,00*20,00*0,85
					374,000
1	30	KNR N001-05-03-03-00	Plantowanie skarpi i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3	m <sup>2</sup>	57,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skarpa		<i>Obliczenie ilości</i> (20,00+18,00)*1,50
					57,000
1	40	KNR 221-04-02-02-00	Wykonanie trawników dywanowych na skarpię ręcznie bez nawożenia w gruncie kategorii 3	m <sup>2</sup>	57,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Skarpa		<i>Obliczenie ilości</i> (20,00+18,00)*1,50
					57,000
1	50	KNR 231-04-01-01-00	Rowek pod krawężnik o wym 20x20 cm na gruncie kat 1/2	metr	51,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Rowek pod krawężnik		<i>Obliczenie ilości</i> 2*16,00+2*9,50
					51,000
1	60	KNR 231-01-06-03-00	Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie grub 6 cm	m <sup>2</sup>	152,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod urządzeniami		<i>Obliczenie ilości</i> 16,00*9,50
					152,000
1	70	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m <sup>2</sup>	152,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod urządzeniami		<i>Obliczenie ilości</i> 16,00*9,50
					152,000
1	80	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże elastyczne SBR 20x5 cm	metr	51,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Obrzeża elastyczne		<i>Obliczenie ilości</i> 2*16,00+2*9,50
					51,000
1	90	KNR 231-05-11-01-01	Nawierzchnie z kostki gumowej SBR kolorowej grub 4 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	152,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> Pod urządzeniami		<i>Obliczenie ilości</i> 16,00*9,50
					152,000
2			Ustawienie urządzeń rekreacji indywidualnej		
2	10	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia wyciskanie siedzac + wyciąg górny - analogia	szt	1,000
2	20	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia biegacz + orbitrek - analogia	szt	1,000
2	30	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia prasa nożna + wiosłarz sportowy - analogia	szt	1,000
2	40	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia surfer + stepper - analogia	szt	1,000
2	50	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia ławka pozioma + prostownik pleców- analogia	szt	1,000
2	60	KNR 223-03-09-02-00	Osadzenie i ustawienie urządzenia serfer + twister - analogia	szt	1,000
2	70	KNR 223-03-10-02-00	Ustawienie ławki miejskiej z oparciem - analogia	szt	4,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
2	80	KNR 223-03-10-02-00	Ustawienie kosza na odpadki- analogia	szt	1,000
2	90	KNR 223-03-10-06-00	Ustawienie i regulacja stołu do gry w tenisa stołowego	szt	1,000
2	100	KNR 223-03-10-06-00	Ustawienie i regulacja stołu do gry w szachy i chińczyka	szt	1,000